



Figuur: impressie aanpassing verkeersontsluiting De Wieken Vinkenhoef – Zuid met rotonde

Fasering:

1. Aanleg extra rijbaan Wiekenweg (tbv Energieweg)

Planning: in de periode eind juni – medio juli 2015

Duur: 3 weken

Verkeershinder: geen

2. Maken by-pass ter hoogte van De Schakelaar

Planning: augustus 2015

Duur: 4 weken

Verkeershinder: geen

3. Aanleg duiker in het nieuwe tracé van De Schakelaar (met een doorsteek onder de oude Schakelaar)

Planning: augustus of september 2015

Duur: 3 weken

Verkeershinder:

geen, m.u.v. het afsluiten van De Schakelaar in een nader te bepalen weekend

Werkzaamheden netbeheerders in de periode augustus/september. Duur 4 weken.

4. Aanleg rotonde en omleggen De Schakelaar *)

Planning: na openstelling Energieweg,

Duur: 3 weken (oktober 2015)

Verkeershinder:

autoverkeer wordt omgeleid via de by-pass en via het opnieuw gebruiken van de voormalige doorsteek tussen de Wiekenweg en de Hogeweg;

(Brom-)fietsers worden gedeeltelijk om het werk heen geleid.

5. Aanpassen aansluiting De Schakelaar op de Hogeweg en de Hogeweg bij het chauffeurscafé *)

Planning: periode september 2015 – oktober 2015

Duur: 10 weken

Verkeershinder:

Er blijft altijd één rijstrook beschikbaar. Oponthoud voor autoverkeer op de Hogeweg, doordat verkeer in tegengestelde richting op elkaar moet wachten. Dit wordt geregeld met een tijdelijke verkeersregelininstallatie.

6. Opheffen voormalige doorsteek (Oude Lageweg) en aanpassen voormalige kruising van de doorsteek met de Hogeweg *)

Planning: november/december 2015

Duur: 8 weken

Verkeershinder: plaatselijke wegversmalling.

Oponthoud voor autoverkeer op de Hogeweg, doordat verkeer in tegengestelde richting op elkaar moet wachten. Dit wordt geregeld met een tijdelijke verkeersregelininstallatie.



***) Onder voorbehoud van het vaststellen van het bestemmingsplan
'Entreegebied De Wieken – Zuid'!**